

	A	B	C	D	E	AG
	Pos. Nr. MSB Beuningen	Beschrijving	Vermogen in kW	Tussenstand	Bijkomenden	
1						
2						
3						
4		<b>Voorscheiding met afzeving</b>				
5	1.2	Voorzeef, afzeving 60 mm	22			
6	1	Zandwiel met eigen frequentie regelaar en regelkast	22		Regelkast door KISA meegeleverd	
7	2	Pompbak			droogloopbeveiliging	
8	2.2.1	Linatex pomp 250/200 naar toren	110			
9						
10		<b>Voordepot</b>				
11	4	Bandtransporteur van zandwiel naar voordepot 77,5 meter	45			
12				177		
13	4.1	Kopband t.b.v. bovenstaande band 10 meter	7,5		2x Sensor, band kan 2 kanten op draaien	
14	4.2	Tunnel verlichting				
15	4.2.1	Tunnel dompelpomp in pompput				
16	4.3A	Schuif 10 Doseercombinatie in tunnel fractie 2-6	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
17	4.3B	Doseerband 10 Doseercombinatie in tunnel fractie 2-6	5,5		Leegmelding meegeleverd	
18	4.4A	Schuif 10 Doseercombinatie in tunnel fractie 2-6	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
19	4.4B	Doseerband 10 Doseercombinatie in tunnel fractie 2-6	5,5		Leegmelding meegeleverd	
20	4.5A	Schuif 10 Doseercombinatie in tunnel fractie 2-6	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
21	4.5B	Doseerband 10 Doseercombinatie in tunnel fractie 2-6	5,5		Leegmelding meegeleverd	
22	4.6A	Schuif 10 Doseercombinatie in tunnel fractie 2-6	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
23	4.6B	Doseerband 10 Doseercombinatie in tunnel fractie 2-6	5,5		Leegmelding meegeleverd	
24	4.7	Tunnelband naar voorzeef	22			
25	4.7.1	Bandweger				
26						
27	5	Grofzeef dubbeldeks	22		met start en motorrem	
28						
29				121,5		
30		<b>Zandbehandeling 4-fracties</b>				
31	6	Pompbak met niveaumeting			Droogloop	
32	6.2.1	Linatex pomp 300/250	160		mag 300 A opnemen	
33	8.4A	Classeerzeef 2mm	11			
34	8.4B	Classeerzeef 2mm	11		zeven 82A en 82B zijn mechanisch gekoppeld motoren tegelijk schakelen	
35	8.10	Pompbak met niveaumeting			Droogloop	
36	8.11	Linatex pomp 250/200	75			
37	8.5	Pompbak met niveaumeting			Droogloop	
38	8.6	Linatex pomp 250/200	55			
39	8.8	Ontwateringszeef 20.50	22			
40	8.15	Ontwateringszeef	22			
41	8.16	Pompbak met niveaumeting			Druksensor	
42	8.17	Linatex pomp 150/125 met frequentie regelaar	15		niveau regeling niveau signaal van drukopnemer in 8.16	
43	8.18	Pompbak met niveaumeting			Droogloop	
44	8.19	Linatex pomp 250/200	55			
45	8.23	Ontwateringszeef 16.46	15			
46	8.24	Pompbak met niveaumeting			Droogloop	
47	8.25	Linatex pomp 150/125	18,5			
48	8.29	Luchtdroger 220V	1			
49	8.30	Compressor	7,5			
50	8.31	Luchtdruk pressostaat			instelbaar 2-6bar	
51				468		
52		<b>Transport fracties naar depot/silo's</b>				
53	12	Bandtransporteur t.b.v. fractie 2-6 10 meter	5,5			
54	13	Bandtransporteur t.b.v. fractie 2-6 72 meter	15		Max. Sensor	
55	11	Bandtransporteur t.b.v. fractie 0,5-2 58 meter	18,5			
56	26.1	Kopband t.b.v. bovenstaande band	5,5		2x Max. Sensor band kan 2 kanten op draaien	
57	10	Bandtransporteur t.b.v. fractie 0,25-0,5 51 meter	18,5			
58	26.2	Kopband t.b.v. bovenstaande band	5,5		2x Max. Sensor band kan 2 kanten op draaien	
59	9	Bandtransporteur t.b.v. fractie 0,0,250 50 meter	15			
60	21	Bandtransporteur t.b.v. fractie 0-0,25 8 meter	5,5		kan 2 kanten op draaien en kan rijden extra aandrijving rijmotor 1,1 kw pos 21.1	
61	22	Bandtransporteur t.b.v. fractie 0-0,25 27 meter	5,5		Max. Sensor	
62				94,5		
63		<b>Depot opslag naar wisselklep</b>			wisselklep is vervallen	
64	24.1	Silo 1 fractie 0-0,250 met niveaumeting			Niveaumeting	
65	24.2	Silo 2 fractie 0-0,250 met niveaumeting			Niveaumeting	
66	23.1A	Schuif 1 Doseercombinatie Silo 1 ca. 0,75kW !!!	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
67	23.1B	Doseerband 1 Doseercombinatie Silo 1	3		Leegmelding meegeleverd, kabel voor 5 kW	
68	23.2A	Schuif 2 Doseercombinatie Silo 2	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
69	23.2B	Doseerband 2 Doseercombinatie Silo 2	5,5		Leegmelding meegeleverd	
70	23.3A	Schuif 3 Doseercombinatie in tunnel fractie 0,25-0,5	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
71	23.3B	Doseerband 3 Doseercombinatie in tunnel fractie 0,25-0,5	5,5		Leegmelding meegeleverd	
72	23.4A	Schuif 4 Doseercombinatie in tunnel fractie 0,25-0,5	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
73	23.4B	Doseerband 4 Doseercombinatie in tunnel fractie 0,25-0,5	5,5		Leegmelding meegeleverd	
74	23.5A	Schuif 5 Doseercombinatie in tunnel fractie 0,25-0,5	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
75	23.5B	Doseerband 5 Doseercombinatie in tunnel fractie 0,25-0,5	5,5		Leegmelding meegeleverd	
76	23.6A	Schuif 6 Doseercombinatie in tunnel fractie 0,5-0,2	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
77	23.6B	Doseerband 6 Doseercombinatie in tunnel fractie 0,5-0,2	5,5		Leegmelding meegeleverd	
78	23.7A	Schuif 7 Doseercombinatie in tunnel fractie 0,5-0,2	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
79	23.7B	Doseerband 7 Doseercombinatie in tunnel fractie 0,5-0,2	5,5		Leegmelding meegeleverd	
80	23.8A	Schuif 8 Doseercombinatie in tunnel fractie 0,5-0,2	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
81	23.8B	Doseerband 8 Doseercombinatie in tunnel fractie 0,5-0,2	5,5		Leegmelding meegeleverd	
82	23.9A	Schuif 9 Doseercombinatie in tunnel fractie 2-6	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
83	23.9B	Doseerband 9 Doseercombinatie in tunnel fractie 2-6	5,5		Leegmelding meegeleverd	
84	23.10A	Schuif 10 Doseercombinatie in tunnel fractie 2-6	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
85	23.10B	Doseerband 10 Doseercombinatie in tunnel fractie 2-6	5,5		Leegmelding meegeleverd	
86	23.11A	Schuif 11 Doseercombinatie in tunnel fractie 2-6	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
87	23.11B	Doseerband 11 Doseercombinatie in tunnel fractie 2-6	5,5		Leegmelding meegeleverd	
88	17	Tunnelband 140meter	45			
89				111,25		
90		<b>Autoverlading</b>				
91	18	Bandtransporteur 50 meter 2x 30	60		2x30 gelijk starten gelijk stoppen bij storing beide uitschakelen	
92	27	Verrijdbare band lengte 8 meter	18,5			
93	27.1	Rijmotor bovenstaande band	1,1			
94	28.1	Silo 1 niveaumeting Produkt A			Niveaumeting	
95	28.2	Silo 2 niveaumeting Produkt B			Niveaumeting	
96	28.3	Silo 3 niveaumeting Produkt C			Niveaumeting	
97	28.4	Silo 4 niveaumeting Produkt D			Niveaumeting	
98	28.5	Silo 5 niveaumeting Produkt E			Niveaumeting	
99	28.6	Silo 6 niveaumeting Produkt F			Niveaumeting	
100	29.1	Silo 1 met doseerschuf	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
101	29.2	Silo 2 met doseerschuf	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
102	29.3	Silo 3 met doseerschuf	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
103	29.4	Silo 4 met doseerschuf	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
104	29.5	Silo 5 met doseerschuf	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
105	29.6	Silo 6 met doseerschuf	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
106				84,1		
107	30	Waterpomp 900 M3	75		Op Ponton vlak aan de kant.	
108	30.1	Waterpomp 900 M3	110		Op Ponton vlak aan de kant.	
109	30.2	Waterdruk pressostaat regelbaar tussen 0,5 en 6 bar				
110	30.3	Dompelpomp 220V met vlottercontact	2,2		Continue stroom, ook in weekend! Tevens een niveau-alarmpcontact. Continue!	
111						
112	32	Bandtransporteur naar eindproductvak 31 meter	30			
113	33	Bandtransporteur naar eindproductvak 33 meter	30			
114	34	Afvoerband fractie 6-60 mm naar grindsilo, 42,5 meter	7,5			
115				179,7		
116		<b>Grindverwerking (optie)</b>				
117	35	Grindsilo				
118	36	Schuif onderloop silo	0,75			
119	36.1	Doseerband	5,5		Leegmelding meegeleverd	
120	37	Grindwasser 2 x 22 kW	44			
121	38	Bandtransporteur gewassen grind naar classeerzeef	7,5			
122	39	Grind classeerzeef tweedeks	22			
123	41	Pompbak met niveaumeting			Druksensor 4-20 mA 0-4 meter	
124	42	Linatex pomp 100/100 11 kW	11		Frequentieregelaar	
125	43	Goot met wisselklep	1			
126	44	Bandtransporteur grind 6-22 mm op depot 32,5 meter	7,5			
127	45	Bandtransporteur grind 6-60 mm op depot 43 meter	7,5			
128	46	Grindsilo				
129	47	Schuif 9 Doseercombinatie in tunnel fractie 2-6	0,75		Eindschakelaars meegeleverd	
130	47.1	Doseer trilunit	5,5		Leegmelding meegeleverd	
131	48	Kegelbreker incl. brekersturing	160			
132	49	Bandtransporteur 0-6, 32 meter	5,5			
133				278,5		
134						
135						
136		6x 220V Flowmeters T-types en houtafscidders				
137		6x Afgeschermd kabel 3 aders 1.5mm2 Flowmeters				
138		4x Afgeschermd kabel 3 aders 1.5mm2kleppen T-type				
139		4x Afgeschermd kabel 3 aders 1.5mm2 druksensoren T-type				
140		2x Afgeschermd kabel 3 aders 1.5mm2 druksensoren Houtaf				
141		2x 4x 220V luchtventielen Houtafscidders				
142		2x 220V verwarming luchtlasten Houtafscidders				
143						
144		<b>Algemeen</b>				
145	99	Allgemeen Verlichting, Wandcontactdozen, Kantoor, Airco enz.	50			
146				50		
147						
148		<b>Geïnstalleerd vermogen</b>	1.595			